



## **E 183**

STAN SUROWY OTWARTY

494 000 ZŁ

STAN DEWELOPERSKI

749 500 ZŁ



**3 2 3 0 8 0 0 0 8**



**WWW.NOWYDOM.SLASK.PL**



**KATOWICE, UL. TRANSPORTOWCÓW 7**

## STAN SUROWY OTWARTY

### 1. FUNDAMENT PŁYTOWY

129 000,00 zł.

#### Zakres prac obejmuje:

- badanie geotechniczne gruntu pod przygotowanie projektu,
- wykonanie projektu zamiennego płyty fundamentowej,
- wytyczenie geodezyjne budynku,
- usunięcie warstwy niemożliwej gruntu o grubości 30 cm z odwozem do 20 m,
- ułożenie kanalizacji,
- dostawa i rozścielenie warstwy piasku lub pospółki o grubości do 50 cm w miejsce wybranego gruntu,
- zagęszczenie ubijarką mechaniczną,
- wykonanie przepustów przez płytę wprowadzających wodę i elektrykę do budynku,
- wykonanie izolacji poziomej pod całością płyty, ze styropianu EPS 150,  $\lambda=0,034$  (np. PANELTECH/ARSANIT) o grubości 10cm,
- ułożenie folii budowlanej,
- wykonanie szalunków, ułożenie zbrojenia, dostarczenie i wypełnienie płyty betonem wodoszczelnym C25/30 (B30), dokładność zatarcia płyty +/- 10 mm,
- wykonanie stóp fundamentowych wg projektu (1 sztuka).

Uwaga: Do oferty przyjęto posadowienie płyty na gruntach zaliczanych do pierwszej kategorii geotechnicznej. Nie uwzględniono zabezpieczeń na szkody górnicze. Przyjęto 50 cm grubości podbudowy pod fundamentem, w przypadku warunków gruntowych wymagających grubszej podbudowy, np. na skutek znacznego nachylenia terenu, koszty etapu mogą wzrosnąć.

Koszt dodatkowej podbudowy 145 zł/m<sup>3</sup>.

Uwaga: Niniejsza oferta nie obejmuje wykonania schodów zewnętrznych i tarasu.

Uwaga: Izolacja pionowa fundamentu w zakresie elewacji.

Uwaga: Izolacja skośna oraz drenaż opaskowy do wykonania przez Zamawiającego we własnym zakresie, na etapie zagospodarowania działki.

### 2. ŚCIANY- PREFABRYKOWANE KERAMZYTOWE ( PARTER )

153 000,00 zł.

#### Zakres prac obejmuje:

- wykonanie projektu zamiennego ścian
- prefabrykacja ścian wraz z transportem na plac budowy,
- montaż prefabrykatów,
- zbrojenie konstrukcji wraz z wypełnieniem zamków betonem C15/20 (B20),
- wykonanie kosmetyki połączeń (wykonywana po zamknięciu budynku).

Uwaga: W przypadku rezygnacji z kosmetyki ścian, cena będzie niższa o 1000,00 zł.

Uwaga: Wycena obejmuje wysokość ścian parteru w świetle 2,55m.

### 3. STROPODACH

(brak kominów - wentylacja mechaniczna)

212 000,00 zł.

**Zakres prac obejmuje:**

- wykonanie konstrukcji żelbetowej dachu (strop filigran),
- wykonanie izolacji termicznej ze styropianu gr. 25 cm, wyprofilowanie spadków (styropian od 30cm-20cm),
- ułożenie geowłókniny separującej izolację od membrany dachowej,
- ułożenie folii dachowej Rhenofol,
- wykonanie spustów odwodnienia dachu,
- wymurowanie attyk, wykonanie na nich obróbek blacharskich w formie listwy okapnikowej od strony zewnętrznej,
- montaż kominka DuroVent PVC 125 mm do odpowietrzenia kanalizacji.

**Uwaga:** Zakres prac nie obejmuje odprowadzenia deszczówki spod rur spustowych.

**Uwaga:** Wycena obejmuje attykę w równej wysokości 0,5m (bez wieńca) tylko po obwodzie budynku.

**Uwaga:** Wycena nie obejmuje świetlika dachowego.

**Uwaga:** Komin do kotła gazowego w zakresie instalacji C.O.

**RAZEM STAN SUROWY OTWARTY 494 000 ZŁ.**

## STAN SUROWY ZAMKNIĘTY

### 4. STOLARKA OKIENNA

45 500,00 zł.

**Zakres prac obejmuje:**

- dostawa i montaż okien wykonanych według utypowionych wymiarów i funkcji,
- stolarka okienna PCV, DRUTEX, **profil siedmiokomorowy IGLO ENERGY**, z wkładem trzyszybowym ( $U_g=0,5W/m^2K$ )\*, z ramką dystansową Swisspacer ( $U_w=0,59W/m^2K$ )\* w kolorze jednostronnie okleinowanym; okna z mikrowentylacją, bez szprosów.

Uwaga: Cena nie obejmuje okien przesuwnych. W zamian wyceniono okna tradycyjnie otwierane.

\*Dla okna o wym. 1230x1480mm

### 5. DRZWI ZEWNĘTRZNE

4 000,00 zł.

**Zakres prac obejmuje:**

- dostawa i montaż drzwi wejściowych **GERDA TT Optima 60**, z pełnym wyposażeniem, kolorystyka wg palety producenta (wymiary standardowe\*, **bez doświetleń bocznych i górnych**).

\*Szerokość skrzydła 90cm.

### 6. BRAMA GARAŻOWA

14 000,00 zł.

**Zakres prac obejmuje:**

- dostawa i montaż bramy garażowej **HORMANN typ LPU 42 z kołnierzem THERMOFRAME**, segmentowej z napędem elektrycznym, sterowana pilotem, kolor jednostronny podstawowy (np. brąz, antracyt), struktura Woodgrain, typ tłoczenia: M/L, wys. 2,25 m

\*Szerokość bramy 500cm.

**RAZEM STAN SUROWY ZAMKNIĘTY 557 500 ZŁ.**

## STAN SUROWY ZAMKNIĘTY Z INSTALACJAMI

### 7. INSTALACJA WOD-KAN

12 500,00 zł.

#### Zakres prac obejmuje:

- wykonanie podejść kanalizacyjnych i wodociągowych wg projektu za wodomierzem, wewnątrz budynku rurami PP i PCV,
- montaż pompy cyrkulacyjnej CWU.

**Uwaga:** Zakres prac nie obejmuje wykonania przyłącza wody do budynku oraz „białego montażu”.

**Uwaga:** Pompa cyrkulacyjna CWU montowana na etapie prac związanych z C.O., w przypadku wykonywania samej instalacji WOD-KAN (bez C.O.), odejmujemy cenę montażu pompy CWU -150,00 zł.

### 8. INSTALACJA ELEKTRYCZNA I TELETECHNICZNA

24 000,00 zł.

#### Zakres prac obejmuje:

- wykonanie punktów instalacji elektrycznej (gniazd 230v) wewnątrz budynku
- kuchnia + jadalnia – 6 punktów
  - wiatrołap, komunikacja, spiżarnia, wyprowadzenie na elewacje – po 1 punkci
  - salon, sypialnia – po 4 punkt
  - pokój – 3 punkt
  - łazienka, ubikacja, kotłownia – po 2 punkty
    - wykonanie gniazda siłowego 400V zabezpieczonego samodzielnie,
    - wykonanie w obrębie domu instalacji telewizyjnej i teletechnicznej **4 punkty**
    - wykonanie punktów instalacji oświetlenia wewnątrz budynku
  - kuchnia + jadalnia – po 1 punkcie
  - wiatrołap, spiżarnia, kotłowni, pokój, – po 1 punkci
  - salon, komunikacja, łazienka, ubikacja – po 2 punkt
  - sypialnia – 3 punkty ( oświetlenie + kinkiety
  - wyprowadzenie na elewację – 3 punkt
  - mostki schodowe – 5 punktów
    - wyprowadzenie instalacji pod dzwonek,
    - wyprowadzenie instalacji zasilania i oświetlenia na strych – po 1 punkcie
    - **wykonanie uziemienia instalacji za pomocą bednarki lub szpilki uziemiającej,**
    - wykonanie tablicy bezpiecznikowej :
  - rozłącznik główny 3F/100A
  - wyłącznik RCD 3 F – 2szt, wyłącznik RCD 1 F – 1szt.
  - wyłącznik nad-prądowy 3F – 1 szt., wyłącznik nad-prądowy 1F – 1 szt. na max 8 szt.
  - rozdzielnica podtynkowa 3x12 – 1 szt.
  - wskaźnik napięcia 3 F – 1 szt.

**WYCENA OBEJMUJE OSPRZĘT FIRMY np. ETI.**

**Uwaga:** Dodatkowy punkt instalacji 1 Fazowej – 150 zł/ szt.

**Uwaga:** zakres prac nie obejmuje wykonania przyłącza energii elektrycznej do budynku i przyłącza telefonii oraz „białego montażu”, Zakres prac nie obejmuje wykonania instalacji odgromowej.

## 9. INSTALACJA C.O.

57 000,00 zł.

### Zakres prac obejmuje:

- wykonanie instalacji C.O. z tworzywa sztucznego,
- dostawę i montaż kotła gazowego **kondensacyjnego De Dietrich MCR III** (lub odpowiednik innej marki) z zasobnikiem wodnym o poj. 140L oraz płytą podłączeniową,
- **dostawa i montaż ogrzewania podłogowego na całości budynku (bez garażu),**
- **dostawa i montaż grzejnika do garażu zasilanego z podłogówki,**
- dostawa i montaż komina systemowego.

Uwaga: Zakres prac nie obejmuje wykonania instalacji gazowej.

### OPCJA (nie wliczona do oferty):

Dopłata do termostatów ściennych HTRS230 (max. 3 sypialnie/pokoje)

4 800,00 zł.

Dopłata do pompy ciepła (np. Buderus, Panasonic, Bosh, Rotenso)

27 000,00 zł.

Dopłata do wykonania instalacja fotowoltaicznej 5 kW wraz z montażem na dachu

22 200,00zł

## 10. REKUPERACJA

27 500,00 zł.

### Zakres prac obejmuje:

- wykonanie kompletnej instalacji wentylacji mechanicznej wraz z rekuperatorem (np. WANAS, VENTS, DEFRO).

Uwaga: Kanaly wentylacji mechanicznej schowane w izolacji dachu

**RAZEM STAN SUROWY ZAMKNIĘTY Z INSTALACJAMI 678 500 ZŁ.**

## STAN DEWELOPERSKI

### 11. WYLEWKI NA PARTERZE

13 000,00 zł.

**Zakres prac obejmuje:**

- wykonanie izolacji z folii o gr. 0,2 mm,
- wykonanie wylewek na parterze, w części mieszkalnej (bez garażu) wraz z izolacją termiczną ze styropianu EPS 80,  $\lambda=0,037$  (np. PANELTECH/ARSANIT) o grubości 10 cm, oraz warstwą dociskową zbrojoną włóknem szklanym, o grubości 5cm.

### 12. ELEWACJA

58 000,00 zł.

**Zakres prac obejmuje:**

- ocieplenie elewacji **styropianem GRAFITOWYM  $\lambda=0,035$  o grubości 20 cm** (przyklejenie płyt styropianowych wraz z kołkowaniem, ułożenie siatki zbrojącej oraz podkładu pod tynk),
- wykonanie parapetów zewnętrznych z blachy stalowej powlekanej,
- zabezpieczenie naroży budynku oraz obramowania okien listwami narożnikowymi,
- pokrycie elewacji **tynkiem silikonowym KABE/BOLIX/CERESIT/ARSANIT** - kasza, ziarno 1,5 mm, kolory z dopłatą do 30%,
- ocieplenie cokołu styropianem **EPS 70,  $\lambda=0,038$  (np. PANELTECH/ARSANIT) o grubości 15 cm** (przyklejenie płyt styropianowych wraz z kołkowaniem, ułożenie siatki zbrojącej oraz podkładu pod tynk),
- wykończenie cokołu tynkiem mozaikowym KABE/BOLIX/CERESIT/ARSANIT.

**Uwaga:** Zakres prac nie obejmuje wykonania elementów sztukaterii (przypory, gzymsy, bonie itp.), drewnianych/kamiennych wykończeń na elewacji.

**RAZEM STAN DEWELOPERSKI 749 500 ZŁ.**

**Miejsce Budowy:** woj. śląskie.

**Ważność oferty:** 31 marca 2025r.

**Podane ceny są cenami netto (należy doliczyć 8% VAT).**

Cena zawiera kompleksową usługę budowlaną wraz z nadzorem Kierownika Budowy, prowadzeniem dokumentacji budowlanej, wywozem nieczystości itp.